

Aviso de Cortesia do Projeto: Início da Construção

Projeto de Subestação de County Street da TMLP

Taunton, MA | julho de 2026

Caro Vizinho,

Como sabe, a Taunton Municipal Lighting Plant (TMLP) planeia construir uma nova subestação em County Street, a sul do corredor de transmissão, perto de Johnson Street, em Taunton, MA. O “Projeto”, conhecido como Projeto da Subestação de County Street da TMLP, fornecerá à área uma nova fonte de alimentação elétrica das linhas aéreas de transmissão de 115 kV existentes detidas pela National Grid. A futura subestação irá ligar-se à rede elétrica aérea num esforço para melhorar a fiabilidade elétrica e apoiar o crescimento contínuo da carga de energia na zona.

A equipa do projeto da National Grid concluiu as atividades de gestão da vegetação em junho de 2026. **A partir de meados de julho de 2026**, a National Grid iniciará as atividades de construção para construir duas estruturas de derivação necessárias para ligar a futura subestação às linhas de transmissão aéreas existentes.

Estruturas de derivação da National Grid – O que esperar:

A partir de **meados de julho de 2026**, as equipas da National Grid começarão a construir duas estruturas de derivação a sul do corredor de transmissão que intersectam a County Street (fora da estrada). (Nota: será instalado um plano de perímetro aprovado no final do Projeto.)

- Mobilização de veículos e equipamentos de grande porte para a futura subestação de County Street
- Colocação de tapetes de madeira e controlos de erosão dentro e à volta das áreas de trabalho
- Perfuração das fundações para suportar a instalação das novas estruturas de derivação
- Montagem e instalação das novas estruturas de derivação através de uma grua

Subestação da TMLP – O que esperar:

A partir de **setembro de 2026**, a TMLP começará a construir a nova Subestação de County Street.

- Mobilização de veículos e equipamentos de grande porte para a futura subestação de County Street
- Classificação do local e colocação de novas fundações de betão para suportar o novo equipamento elétrico
- Receção de grandes entregas no local
- Montagem de novo equipamento e proteção contra relâmpagos
- Colocação em funcionamento de novos equipamentos e qualquer restauração necessária do local
- Instalação de um projeto paisagístico aprovado após a conclusão do projeto

De acordo com o calendário atual, prevê-se que a subestação esteja pronta para ser ligada à rede na primavera de 2028, sujeitos a alterações. Não existem interrupções de energia programadas como resultado destas operações.



Se tiver alguma dúvida ou desejar mais informações sobre atividades de construção, contacte a nossa Linha Direta do Projeto através do número **781-236-6286** ou o e-mail do Projeto CountyStreetSubstationProject@TMLP.com, ou visite o Website do Projeto <https://newenglandprojects.nationalgrid.com/massachusetts/tmlp-county-street-substation-project/>.

Bethany Rocha

National Grid

Condições atuais da County Street, com vista para norte

Condição proposta de County Street
Vista para norte

TAUNTON

East Glen Drive

Johnston Street

County Street

Linden Street

Johnston Street

Steve Drive

140

140

N
W E
S

Subestação da TMLP proposta

Linhas de transmissão da National Grid existentes

